1A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30)	
1B	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – POKOJE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE 6,5 cm NA RUSZCIE STALOWYM	
1C	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm 2x PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE 7,5 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
1D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SZATNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE 6,5 cm NA RUSZCIE STALOWYM	
1E	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) 2x PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE 7,5 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
1F	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALL, KLATKA SCHODOWA PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) RUSZT ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE 6,5 cm NA RUSZCIE STALOWYM	
1G	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA SPORTOWA (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA 5,0 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30)	
1H	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALL, KL.SCHOD. (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA 5,0 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) RUSZT ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE 6,5 cm NA RUSZCIE STALOWYM	
1I	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – KL.SCHOD. (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA 5,0 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE 6,5 cm NA RUSZCIE STALOWYM	
1J	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 60)	
1K	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA 5,0 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 60)	
1L	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 60) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm 2x PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE 7,5 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
2A	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5 cm BLOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5 cm	
2B	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5 cm BLOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	
2C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5 cm BLOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
2D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm BLOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	
2E	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm BLOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
3A	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) 2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIOCHRONNA 2,5 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIOCHRONNA 2,5 cm	
3B	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm	
3C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm	
3D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
3E	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 9,0 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
3F	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 11,5 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm	
3G	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 30) PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIOCHRONNA 1,25 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIOCHRONNA 1,25 cm	
3H	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 30) PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm WODOODPORNA PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA OGNIOCHRONNA 1,25 cm SŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA 1,25 cm OGNIOCHRONNA	
4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PUSTAKI SZKLANE 10,0 cm	
5	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SYSTEMOWA Z PŁYT HDF LAMINOWANYCH WODOODPORNYCH 2,0 cm	



LEGENDA:

- ±0.00 / −0.06 — RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO / RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- SKALA 1:20 / RYSUNEK — SKALA DETALU / NUMER RYSUNKU
- B–B / RYSUNEK — OZNACZENIE PRZEKROJU / NUMER RYSUNKU
- 10 / UMYWALNIA / 11,65m² / PŁYTKI — NUMER POMIESZCZENIA / NAZWA POMIESZCZENIA / RODZAJ POSADZKI / POWIERZCHNIA
- O1 — SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRATY
- 1 — SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY PIONOWEJ
- A — SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY POZIOMEJ
- 1:0,5 — SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI
- +8,68 — RZĘDNA POZIOMU
- +4,34 — RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
- +4,32 — RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- H — SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
- A — SYMBOL GAŚNICY
- SYMBOL POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- SYMBOL TABLICY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ
- G — SYMBOL GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNEGO
- DK — SYMBOL TABLICY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	POMIESZCZENIE	POW.
19	KL.SCHODOWA	10.30 m²
20	HALL	20.49 m²
21	WIDOWNIA	101.65 m²
		132.44 m²

mp project mirosław pacek

MP PROJECT Mirosław Pacek
ul. Balicka 134
30-149 KRAKÓW
tel.: + 48 12 6618235
fax.: + 48 12 6618236
email: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15,0 x 40,0 m		
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Branża:	ARCHITEKTURA		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant adaptacji:		Data adaptacji:	
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO UPR. 128/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Data projektu typowego:	SIERPIEŃ 2010
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIĄSKO UPR. 129/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO		
Nazwa rysunku:	RZUT 2 PIĘTRA - POZ. +5,57	Skala:	1:100
		Numer rysunku:	A-03