


1A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 30)	
1B	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – POKOJE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1C	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm 2x PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 7,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
1D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SZATNIE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 30) PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1E	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 30) 2x PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 7,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
1F	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALL, KLATKA SCHODOWA PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 30) RUSZT ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1G	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA SPORTOWA (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM 5,0 cm PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 30)	
1H	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALL, KL.SCHOD. (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM 5,0 cm PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 30) RUSZT ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1I	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – KL.SCHOD. (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM 5,0 cm PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1J	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 60)	
1K	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM 5,0 cm PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 60)	
1L	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PLYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WELNA MINERALNA (EI 60) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm 2x PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 7,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
2A	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm	
2B	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	
2C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	
2D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	
2E	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	
3A	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOSCHRONNA 2,5 cm SZŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WELNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOSCHRONNA 2,5 cm	
3B	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm SZŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WELNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	
3C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ 2,5 cm SZŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WELNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	
3D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ 2,5 cm SZŁUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WELNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ 2,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
3E	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ 2,5 cm SZŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 9,0 cm SZŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ 2,5 cm PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
3F	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm SZŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 11,5 cm SZŁUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	
3G	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 30) PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm OGNIOSCHRONNA 7,5 cm SZŁUPKI I RYGLE STALOWE 8,0 cm WELNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	
3H	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 30) PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm WODOODPORNĄ 7,5 cm SZŁUPKI I RYGLE STALOWE 8,0 cm WELNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	
4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PUSTAKI SZKLANE 10,0 cm	
5	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SYSTEMOWA Z PŁYT HDF LAMINOWANYCH WODOODPORNÝCH 2,0 cm	



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	POMIESZCZENIE	POW.
01	WIATROLAP	2.34 m²
02	KORYTARZ	17.29 m²
03	SALA GIMNASTYCZNA	448.77 m²
04	MAGAZYN	13.08 m²
05	POKÓJ NAUCZYCIELA	9.72 m²
06	POKÓJ 1-EJ POMOCY	6.24 m²
07	SZATNIA	5.83 m²
08	SZATNIA	5.80 m²
09	UMYWALNIA	8.67 m²
10	UMYWALNIA	8.72 m²
11	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3.44 m²
12	TOALETA MĘSKA	6.61 m²
13	TOALETA DAMSKA	7.26 m²
14	POM. GOSPODARCZE	8.68 m²
15	POM. TECHNICZNE	15.84 m²
		<b>568.29 m²</b>

LEGENDA:

±0.00 RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO  
-0.06 RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO

SKALA 1:50 RYS.A06

8-B RYS.A08

10 UMYWALNIA 11.65m² PŁYTKI

01 SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRATY

1 SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY PIONOWEJ

A SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY POZIOMEJ

3.0% SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI

+ 8.68 RZĘDNA POZIOMU

+1.34 RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO

+4.32 RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO

H SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO

▲ SYMBOL GAŚNICY

○ SYMBOL POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

E SYMBOL TABLICZY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ

G SYMBOL GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNEGO

OK SYMBOL TABLICZY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ

mp project mirosław pacek			
MP PROJECT Mirosław Pacek ul. Balicka 134 30-149 KRAKÓW tel.: + 48 12 6618235 fax.: + 48 12 6618236 email: biuro@mpproject.pl			
Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15,0 x 40,0 m		
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Branża:	ARCHITEKTURA		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant adaptacji:			Data adaptacji:
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIAŚKO UPR. 128/99		Data projektu typowego: SIERPIEŃ 2010
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIAŚKO UPR. 129/99		
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIAŚKO		
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - POZ. ±0,00 ZAPLECZE SOCJALNO-TECHNICZNE		Skala: 1:50 Numer rysunku: A-05