























F4	POSADZKA NA GRUNCIE – SALA SPORTOWA	2,5	cr
	PARKIET	11,5	cr
	POSADZKA SPORTOWA SYSTEMOWA		
	NA PODWÓJNYCH LEGARACH		
	PLYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI	10,0	cr
G1	STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI	8,0	cr
	2x FOLIA PE GR. 0,2mm		
	CHUDY BETON	10,0	cr
	ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	20,0	cr
G2	SCHODY ZEWNĘTRZNE		
	PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE	2,0	cr
	NA KLEJU		
	PLYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI	10,0	cr
	2x FOLIA PE GR. 0,2mm		
H	CHUDY BETON	10,0	cr
	ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	31,0	cr
	CHODNIKI		
	KOSTKA BETONOWA	6,0	cr
I	PIASEK ZAGĘSZCZONY	4,0	cr
	ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	25,0	cr
	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU		
	ŻWIR SORTOWANY O DROBNEJ FRAKCJI	10,0	cr
	ŻWIR SORTOWANY GRUBSZEJ FRAKCJI	25,0	cr



	RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
	RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
	SKALA DETALU NUMER RYSUNKU
	OZNACZENIE PRZEKROJU NUMER RYSUNKU
	NUMER POMIESZCZENIA
	NAZWA POMIESZCZENIA
	RODZAJ POSADZKI
	POWIERZCHNIA
	SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRAZY
	SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY PIONOWEJ
	SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY POZIOMEJ
	SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI
	RZĘDNA POZIOMU
	RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
	RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
	SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
	SYMBOL GĄSNIWY
	SYMBOL POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	SYMBOL TABLICZY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ
	SYMBOL GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNEGO
	SYMBOL TABLICZY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ

<div> <div>  <div> <div>mp project</div> <div>mirosław pacek</div> </div> </div> <div> <div>MP PROJECT</div> <div>Mirosław Pacek</div> <div>ul. Balicka 134</div> <div>30-149 KRAKÓW</div> <div>tel.: + 48 12 6618235</div> <div>fax.: + 48 12 6618236</div> <div>email: biuro@mpproject.pl</div> </div> </div>	
Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15,0 x 40,0 m
Inwestor:	
Adres inwestycji:	
Branża:	ARCHITEKTURA
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Projektant adaptacji:	
Sprawdzający adaptacji:	
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO UPR. 128/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIĄSKO UPR. 129/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A
	Skala: 1:50
	Numer rysunku: A-08