


1A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 30)	
1B	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – POKOJE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1C	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm 2x PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 7,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
1D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SZATNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 30) PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1E	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 30) 2x PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 7,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
1F	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALL, KLATKA SCHODOWA PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 30) RUSZT ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1G	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA SPORTOWA (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA 5,0 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 30)	
1H	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALL, KL.SCHOD. (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA 5,0 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 30) RUSZT ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1I	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – KL.SCHOD. (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA 5,0 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 30) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 6,5 cm	
1J	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 60)	
1K	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA 5,0 cm NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 60)	
1L	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNA MINERALNA (EI 60) RYGLE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 24,0 cm 2x PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 7,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
2A	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm	
2B	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	
2C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
2D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm	
2E	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm BŁOCZKI GAZOBETONOWE 24,0 cm PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU 2,5 cm PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm	
3A	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOSCHRONNA 2,5 cm SZUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOSCHRONNA 2,5 cm	
3B	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm SZUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	
3C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm SZUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	
3D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm SZUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm	
3E	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm SZUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 9,0 cm SZUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2,5 cm	
3F	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm SZUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 11,5 cm SZUPKI I RYGLE STALOWE 5,0 cm PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	
3G	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 30) PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm OGNIOSCHRONNA SZUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	
3H	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 30) PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 1,0 cm PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm WODOODPORNA PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm OGNIOSCHRONNA SZUPKI I RYGLE STALOWE 7,5 cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 8,0 cm PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25 cm	
4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PUSTAKI SZKLANE 10,0 cm	
5	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SYSTEMOWA Z PŁYT HDF LAMINOWANYCH WODOODPORNYCH 2,0 cm	



LEGENDA:	
	RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
	RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
	SKALA 1:50 RYS.A06
	SKALA DETALU B-B RYS.A08
	OZNACZENIE PRZEKROJU NUMER RYSUNKU NUMER POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POWIERZCHNIA
	SYMBOŁ OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRATY
	SYMBOŁ RODZAJU PRZEGRODY PIONOWEJ
	SYMBOŁ RODZAJU PRZEGRODY POZIOMEJ
	SYMBOŁ SPADKU POWIERZCHNI
	RZĘDNA POZIOMU
	RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
	RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
	SYMBOŁ HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
	SYMBOŁ GAŚNICY
	SYMBOŁ POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	SYMBOŁ TABLICZY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ
	SYMBOŁ GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNEGO
	SYMBOŁ TABLICZY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ

mp project		mirosław pacek	
MP PROJECT Mirosław Pacek ul. Balicka 134 30-149 KRAKÓW tel.: + 48 12 6618235 fax.: + 48 12 6618236 email: biuro@mpproject.pl			
Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15,0 x 40,0 m		
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Branża:	ARCHITEKTURA		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant adaptacji:			Data adaptacji:
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIAŚKO UPR. 128/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		Data projektu typowego: SIERPIEŃ 2010
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIAŚKO UPR. 129/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIAŚKO		
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU		Skala: 1:100 Numer rysunku: A-04