


1A	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30)	1,5 cm 24,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
1B	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – POKOJE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) RYGŁE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM	24,0 cm 6,5 cm
1C	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) RYGŁE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 2x PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m	24,0 cm 7,5 cm 1,0 cm
1D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SZATNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM	24,0 cm 6,5 cm
1E	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) 2x PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m	7,5 cm 1,0 cm
1F	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALL, KLATKA SCHODOWA PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) RUSZT ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM	24,0 cm 6,5 cm 1,25 cm
1G	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA SPORTOWA (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30)	5,0 cm
1H	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALL, KL.SCHOD. (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) RUSZT ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM	5,0 cm 24,0 cm 6,5 cm
1I	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – KL.SCHOD. (EI 30) BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 30) RYGŁE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM	5,0 cm 24,0 cm 6,5 cm
1J	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 60)	1,5 cm 24,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
1K	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SALA, POM. TECHNICZNE BLACHA ARKADOWA LUB FALISTA NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 60)	5,0 cm
1L	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – UMYWALNIE PŁYTY TYPU "SANDWICH" Z WYPEŁNIENIEM 14,0 cm WEŁNĄ MINERALNĄ (EI 60) RYGŁE DREWNIANE WG PT KONSTRUKCJI 2x PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m	24,0 cm 7,5 cm 1,0 cm
2A	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BŁOCZKI GAZOBETONOWE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5 cm 24,0 cm 2,5 cm 1,5 cm
2B	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BŁOCZKI GAZOBETONOWE PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU	1,5 cm 24,0 cm 2,5 cm
2C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY BŁOCZKI GAZOBETONOWE PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m	1,5 cm 24,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
2D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU BŁOCZKI GAZOBETONOWE PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m	2,5 cm 24,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
2E	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU BŁOCZKI GAZOBETONOWE PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KLEJU PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m	2,5 cm 24,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
3A	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 60) 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA SZŁUPKI I RYGŁE STALOWE WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA	2,5 cm 7,5 cm 8,0 cm 2,5 cm
3B	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZŁUPKI I RYGŁE STALOWE WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	1,25 cm 7,5 cm 8,0 cm 1,25 cm
3C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ SZŁUPKI I RYGŁE STALOWE WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	1,0 cm 2,5 cm 7,5 cm 8,0 cm 1,25 cm
3D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ SZŁUPKI I RYGŁE STALOWE WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m	1,0 cm 2,5 cm 7,5 cm 8,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
3E	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ SZŁUPKI I RYGŁE STALOWE PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE SZŁUPKI I RYGŁE STALOWE 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m	1,0 cm 2,5 cm 5,0 cm 9,0 cm 5,0 cm 2,5 cm 1,0 cm
3F	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZŁUPKI I RYGŁE STALOWE PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE SZŁUPKI I RYGŁE STALOWE PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	1,25 cm 5,0 cm 11,5 cm 5,0 cm 1,25 cm
3G	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 30) PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA SZŁUPKI I RYGŁE STALOWE WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA	1,25 cm 7,5 cm 8,0 cm 1,25 cm
3H	ŚCIANA WEWNĘTRZNA (REI 30) PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,0m PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNĄ PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA SZŁUPKI I RYGŁE STALOWE WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA	1,0 cm 1,25 cm 7,5 cm 8,0 cm 1,25 cm
4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PUSTAKI SZKLANE	10,0 cm
5	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SYSTEMOWA Z PŁYT HDF LAMINOWANYCH WODOODPORNÝCH	2,0 cm



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	POMIESZCZENIE	POW.
16	KL.SCHODOWA	11.20 m²
17	HALL	12.92 m²
18	POM.TECHNICZNE	18.87 m²
		<b>42.99 m²</b>

±0.00  
-0.06

SKALA 1:50  
RYS.A06

B-B  
RYS.A08

1:0 UMYWALNIA  
11.65m² PŁYTKI

01

1

A

3.0%

+ 8.68

+1.34

+4.32

H

▲

⊕

E

G

OK

LEGENDA:

RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO

RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO

SKALA DETALU

NUMER RYSUNKU

OZNACZENIE PRZĘKROJU

NUMER RYSUNKU

NUMER POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ POSADZKI

POWIERZCHNIA

SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRATY

SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY PIONOWEJ

SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY POZIOMEJ

SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI

RZĘDNA POZIOMU

RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO

RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO

SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO

SYMBOL GAŚNICY

SYMBOL POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SYMBOL TABLICZY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ

SYMBOL GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNEGO

SYMBOL TABLICZY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ

MP PROJECT

Mirosław Pacek

ul. Balicka 134

30-149 KRAKÓW

tel.: + 48 12 6618235

fax.: + 48 12 6618236

email: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15,0 x 40,0 m		
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Branża:	ARCHITEKTURA		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Projektant adaptacji:			Data adaptacji:
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO	UPR. 128/99	Data projektu typowego:
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIĄSKO	UPR. 129/99	SIERPIEŃ 2010
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO		
Nazwa rysunku:	RZUT 1 PIĘTRA - POZ. +3,12 ZAPLECZE TECHNICZNE		Skala: 1:50 Numer rysunku: A-06