



















F4	POSAZDKA NA GRUNCIE – SALA SPORTOWA	
	PARKIET	2,5 cm
	POSAZDKA SPORTOWA SYSTEMOWA	11,5 cm
	NA PODWUJNYCH LEGARACH	
	PLYTA ZELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI	10,0 cm
G1	STYROPIAN O DUZEJ WYTRZYMALOSCII	8,0 cm
	2x FOLIA PE GR. 0,2mm	
	CHUDY BETON	10,0 cm
	ZWIR ZAGESZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	20,0 cm
	SCHODY ZEWNETRZNE	
G2	PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE	2,0 cm
	NA KLU	
	PLYTA ZELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI	10,0 cm
	2x FOLIA PE GR. 0,2mm	
	CHUDY BETON	10,0 cm
H	ZWIR ZAGESZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	31,0 cm
	SCHODY ZEWNETRZNE	
	PLYTA ZELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI	10,0 cm
	2x FOLIA PE GR. 0,2mm	
	CHUDY BETON	10,0 cm
I	ZWIR ZAGESZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	31,0 cm
	CHODNIKI	
	KOSTKA BETONOWA	6,0 cm
	PIASEK ZAGESZCZONY	4,0 cm
	ZWIR ZAGESZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	25,0 cm
J	OPASKA WOKOL BUDYNKU	
	ZWIR SORTOWANY O DROBNEJ FRAKCJI	10,0 cm
	ZWIR SORTOWANY GRUBSZEJ FRAKCJI	25,0 cm



	RZĘDNA POZIOMA RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
	SKALA DETALU NUMER RYSUNKU
	OZNACZENIE PRZEKROJU NUMER RYSUNKU
	NUMER POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POWIERZCHNIA
	SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRAZY
	SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY PIONOWEJ
	SYMBOL RODZAJU PRZEGRODY POZIOMEJ
	SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI
	RZĘDNA POZIOMU
	RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
	RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
	SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
	SYMBOL GAŚNICZY
	SYMBOL POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	SYMBOL TABLICZ ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ
	SYMBOL GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNEGO
	SYMBOL TABLICZ ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ

<div> <div>mp project</div> <div>  <div>mirosław pacek</div> </div> </div> <div> MP PROJECT Mirosław Pacek ul. Balicka 134 30-149 KRAKÓW tel.: + 48 12 6618235 fax.: + 48 12 6618236 email: biuro@mpproject.pl </div>	
Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15,0 x 40,0 m
Inwestor:	
Adres inwestycji:	
Branża:	ARCHITEKTURA
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Projektant adaptacji:	
Sprawdzający adaptacji:	
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO UPR. 128/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIĄSKO UPR. 129/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ B-B
	Skala: 1:50 Numer rysunku: A-09