
Przedmiar Robót - Kosztorys Ślepy

NAZWA INWESTYCJI: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Solarium wraz z monitoringiem - Roboty budowlano montażowe , mała architektura , nasadzenia etap II
ADRES INWESTYCJI: Otmuchów - "SOLARIUM" dz. 712
INWESTOR: Gmina Otmuchów, Urząd Miejski
ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów
BRANŻE: Budownictwo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budownictwo, Zagospodarowania terenu i kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński
DFA, Drogowa

DATA OPRACOWANIA: 2012-01-14

POZIOM CEN: I kw. 2012

NARZUTY:

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Obmiar	3
1 Nawierzchnie z kostki betonowej	3
2 Tereny zielone	4
3 Elementy małej architektury	7
Oferta	9
1 Nawierzchnie z kostki betonowej	9
2 Tereny zielone	9
3 Elementy małej architektury	11

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Nawierzchnie z kostki betonowej			
1 d.1	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
		1000,00	m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1163,5	m2	1 163,500	
				RAZEM	1 163,500
3 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		1333,00	m	1 333,000	
				RAZEM	1 333,000
4 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		100	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
5 d.1	KNR 4-04 0201-07 analogia	Rozebranie schodów z płyt kamiennych	m3		
		34,500	m3	34,500	
				RAZEM	34,500
6 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	NNRNKB 202 2147-01	(z. IV) Okładziny schodów z płyt o stosunku obwodu do pow. do 10 m/m2 z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - okładziny schodów zewnętrznych płytami z granitu młotkowanego	m2		
		21,185	m2	21,185	
				RAZEM	21,185
9 d.1	KNNR 6 0805- 05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (13 * 1,5) * 6	m2		
			m2	117,000	
				RAZEM	117,000
10 d.1	KNR 2-31 0105-05 0105- 06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10,00 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		1150,00	m2	1 150,000	
				RAZEM	1 150,000
11 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka antico-romano lub porównywalna	m2		
		1150,00	m2	1 150,000	
				RAZEM	1 150,000
12 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		1333,000	m	1 333,000	
				RAZEM	1 333,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		125,000	m	125,000	
				RAZEM	125,000
14 d.1	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 12.00 km	m3		
		331,00	m3	331,000	
				RAZEM	331,000
15 d.1	kalk. własna Uproszczona	Opłata składowiskowa	m3		
		331,00	m3	331,000	
				RAZEM	331,000
2		Tereny zielone			
16 d.2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
17 d.2	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		17,00	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
18 d.2	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2		
		260,00	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
19 d.2	KNR 2-21 0104-04	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.		
		68	szt.	68,000	
				RAZEM	68,000
20 d.2	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		148	szt.	148,000	
				RAZEM	148,000
21 d.2	KNR 2-21 0322-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
22 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Dąb czerwony	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń Lipa drobnolistna	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Robinia Akacjaowa	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Klon pospolity	szt.		
		17,00	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
26 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Klon jawor	szt.		
		9,00	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
27 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Jaśminowiec wonny	szt.		
		155,00	szt.	155,000	
				RAZEM	155,000
28 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - kolkwicia chińska	szt.		
		165,00	szt.	165,000	
				RAZEM	165,000
29 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Mahonia pospolita	szt.		
		640,00	szt.	640,000	
				RAZEM	640,000
30 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Irga pozioma	szt.		
		372,00	szt.	372,000	
				RAZEM	372,000
31 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Tawuła szara	szt.		
		50,00	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
32 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Różanecznik	szt.		
		15,00	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Budleja Dawida	szt.		
		50,00	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
34 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Łubin trwały	szt.		
		350,00	szt.	350,000	
				RAZEM	350,000
35 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Śzałwia omszona	szt.		
		440	szt.	440,000	
				RAZEM	440,000
36 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Lawenda pospolita	szt.		
		1050,00	szt.	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
37 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Macierzanka piaskowa	szt.		
		1030,00	szt.	1 030,000	
				RAZEM	1 030,000
38 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń -Krokus wiosenny	szt.		
		1170,00	szt.	1 170,000	
				RAZEM	1 170,000
39 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Gajowiec Żółty	szt.		
		1350,00	szt.	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
40 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Dąbrowka rozłogowa	szt.		
		2170,00	szt.	2 170,000	
				RAZEM	2 170,000
41 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Ułudka wiosenna	szt.		
		130,00	szt.	130,000	
				RAZEM	130,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Żywopłot liściasty	szt.		
		150,000	szt.	150,000	
				RAZEM	150,000
43 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Tojeść rozesłana	szt.		
		130,00	szt.	130,000	
				RAZEM	130,000
44 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Rumianka japońska	szt.		
		130,00	szt.	130,000	
				RAZEM	130,000
45 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Pragnia syberyjska	szt.		
		130,00	szt.	130,000	
				RAZEM	130,000
46 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Róża	szt.		
		11,00	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
3		Elementy małej architektury			
47 d.3	wycena indywidualna Uproszczona	Kora drzewna	szt.		
		1680,00	szt.	1 680,000	
				RAZEM	1 680,000
48 d.3	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II -IV - 10 cm głębokości koryta -przeznaczone dla budowy rzeki kamiennej Krotność = 2	m2		
		720,00	m2	720,000	
				RAZEM	720,000
49 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114- 04 analogia	Wykonanie kamiennej rzeki z kamienia rzecznego - otoczaka 10.00 cm Krotność = 2	m2		
		720,000	m2	720,000	
				RAZEM	720,000
50 d.3	wycena indywidualna Uproszczona	Demontaż ławek parkowych	szt		
		18,000	szt	18,000	
				RAZEM	18,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa	szt		
		53	szt	53,000	
				RAZEM	53,000
52 d.3	wycena indywidualna Uproszczona	Konstrukcje drewniane -Mostek drewniany zgodny z wizualizacją	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Nawierzchnie z kostki betonowej					
1 d.1	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	1 000,000			
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 163,500			
3 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m	1 333,000			
4 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	100,000			
5 d.1	KNR 4-04 0201-07 analogia	Rozebranie schodów z płyt kamiennych	m3	34,500			
6 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4,000			
7 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3,000			
8 d.1	NNRNKB 202 2147-01	(z.IV) Okładziny schodów z płyt o stosunku obwodu do pow. do 10 m/m2 z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - okładziny schodów zewnętrznych płytami z granitu młotkowanego	m2	21,185			
9 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	117,000			
10 d.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10,00 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	1 150,000			
11 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka antico-romano lub porównywalna	m2	1 150,000			
12 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	1 333,000			
13 d.1	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m	125,000			
14 d.1	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 12.00 km	m3	331,000			
15 d.1	kalk. własna Uproszczona	Opłata składowiskowa	m3	331,000			
Razem dział: Nawierzchnie z kostki betonowej							
2		Tereny zielone					
16 d.2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	17,000			
17 d.2	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	17,000			
18 d.2	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2	260,000			
19 d.2	KNR 2-21 0104-04	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.	68,000			
20 d.2	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	148,000			
21 d.2	KNR 2-21 0322-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.	26,000			

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
22 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Dąb czerwony	szt.	2,000			
23 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń Lipa drobnolistna	szt.	12,000			
24 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Robinia Akacjaowa	szt.	1,000			
25 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Klon pospolity	szt.	17,000			
26 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Klon jawor	szt.	9,000			
27 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Jaśminowiec wonny	szt.	155,000			
28 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - kolkwicia chińska	szt.	165,000			
29 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Mahonia pospolita	szt.	640,000			
30 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Irga pozioma	szt.	372,000			
31 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Tawuła szara	szt.	50,000			
32 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Różanecznik	szt.	15,000			
33 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Budleja Dawida	szt.	50,000			
34 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Łubin trwały	szt.	350,000			
35 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Szałwia omszona	szt.	440,000			
36 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Lawenda pospolita	szt.	1 050,000			
37 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Macierzanka piaskowa	szt.	1 030,000			

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
38 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń -Krokus wiosenny	szt.	1 170,000			
39 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Gajowiec Żółty	szt.	1 350,000			
40 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Dąbrówka rozłogowa	szt.	2 170,000			
41 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Uludka wiosenna	szt.	130,000			
42 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Żywopłot liściasty	szt.	150,000			
43 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Tojeść rozestłana	szt.	130,000			
44 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Rumianka japońska	szt.	130,000			
45 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Pragnia syberyjska	szt.	130,000			
46 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	Zestawienie nasadzeń - Róża	szt.	11,000			
Razem dział: Tereny zielone							
3		Elementy małej architektury					
47 d.3	wycena indywidualna Uproszczona	Kora drzewna	szt.	1 680,000			
48 d.3	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - przeznaczone dla budowy rzeki kamiennej Krotność = 2	m2	720,000			
49 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	Wykonanie kamiennej rzeki z kamienia rzecznoego - otoczaka 10.00 cm Krotność = 2	m2	720,000			
50 d.3	wycena indywidualna Uproszczona	Demontaż ławek parkowych	szt.	18,000			
51 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa	szt.	53,000			
52 d.3	wycena indywidualna Uproszczona	Konstrukcje drewniane -Mostek drewniany zgodny z wizualizacją	kpl	1,000			
Razem dział: Elementy małej architektury							

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
		Kosztorys netto					
		VAT 23 %					
		Kosztorys brutto					