

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233000-9	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni o gr. do 4 cm z wywozem materiału z	m ²		
d.1.1	0102-01	rozbiórki na odl. do 1 km			
	analogia	odc. 1			
		0,5*(3,50+17,00)*8,00+227,00*3,50	m ²	876,50	
		odc. 2			
		50,00*3,00+40,00*3,50+118,00*3,00	m ²	644,00	
		odc. 3			
		40,00*3,50+280,00*3,00+230,00*3,50+210,00*3,00+0,5*(3,00+4,00)*15,00	m ²	2467,50	
		odc. 4			
		80,00*3,50+11,00*4,00	m ²	324,00	
				RAZEM	4312,00
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 5 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości	m ²		
d.1.2	0101-01	jezdni i chodników			
	analogia	Krotność = 0,5			
		koryta pod zjazdami			
		odc. 1			
		3,50*(2,50+2,50+3,00+4,20)+4,50*3,00	m ²	56,20	
		odc. 2			
		3,50*(2,50+2,50)	m ²	17,50	
		odc. 3			
		3,50*(8,00+2,00+1,50+11,00+12,00+3,00+3,00+3,00+2,00+2,50+5,00+2,00+5,00+3,00+3,00)+3,00*(7,00+12,00)	m ²	288,00	
		odc. 4			
		11,00*4,00	m ²	44,00	
				RAZEM	405,70
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.	m ³		
d.1.2	0206-04	kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na			
		odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	20,29	
		poz.2*0,05			
				RAZEM	20,29
4	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²		
d.1.2	1301-06				
		odc. 2			
		1,00*(50,00+56,00)	m ²	106,00	
		odc. 3			
		1,00*(55,00+20,00+32,00)	m ²	107,00	
				RAZEM	213,00
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.	m ³		
d.1.2	0202-01	kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladow-			
		czymi			
		odmulenie rowu (0,3 m3/mb)			
		odc. 2			
		42,00+24,00	m ³	66,00	
		A (suma częściowa)			
		wykonanie przepustu			
		8,00*1,00*1,10	m ³	8,80	
		B (suma częściowa)			
			m ³	8,80	
				RAZEM	74,80
1.3		NAWIERZCHNIA			
6	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1.3	0104-03				
		8,00*1,00	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1.3	0113-02				
		poz.6	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.3	0113-05				
		poz.6	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
9	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1.3	1005-06				
		poz.1	m ²	4312,00	
				RAZEM	4312,00
10	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.1.3	1005-04				
		poz.2	m ²	405,70	
				RAZEM	405,70
11	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.3	1005-07				
		poz.1+poz.2	m ²	4717,70	
				RAZEM	4717,70

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1.3	KNNR 6 0108-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 22 P mechaniczne 0,102 t/m ² 0,102*poz.1	t t	 439,82	
				RAZEM	439,82
13 d.1.3	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AS 16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) poz.2	m ² m ²	 405,70	
				RAZEM	405,70
14 d.1.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.1+poz.2	m ² m ²	 4717,70	
				RAZEM	4717,70
15 d.1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.1+poz.2	m ² m ²	 4717,70	
				RAZEM	4717,70
1.4		ODWODNIENIE			
16 d.1.4	KNR 2-31 0605-02 analogia	Ława betonowa pod rury przepustu 0,20*8,00*1,00	m ³ m ³	 1,60	
				RAZEM	1,60
17 d.1.4	KNNR 4 1307-03 analogia	Remonty przepustu z rur PP SN 8 o śr. nominalnej 400 mm - rury o długości 6.0 m 8,00	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
18 d.1.4	KNNR 1 0318-03 z.o. 2.11.4. 9911-03 analogia	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasyp tłuczniem 8,00*1,00*0,40-3,14*0,20^2*8,00	m ³ m ³	 2,20	
				RAZEM	2,20
19 d.1.4	KNNR 4 1430-03 analogia	Remont głowic czołowych przepustu - elementy żelbetowe 2*0,50	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00