

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0354-10</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 1.11*2.18+3.67*2.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.026</b>
2	<b>KNR 4-01 0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.03*16+1.03*6+1.02*10+1.17*4+1.05*7+0.96*4+1.17*2+1.03*3+1.19*2+1.15*2+1.02*2+1.15*4+1.16*3+1.61+0.31+1.33+0.86+1.21+0.89+1.1*2+1.48*2	m m	80.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.330</b>
3	<b>KNR 0-19 0929-08 analogia</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane o pow. do 1.5 m2 - Okna dębowe 1.03*1.45*16+1.02*1.23*2+1.16*1.26*3+0.31*0.3+0.89*1.16+0.26*0.52*7+0.95*0.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.764</b>
4	<b>KNR 0-19 0929-09 analogia</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane o pow. do 2.0 m2 - Okna dębowe 1.03*1.56*6+1.05*1.66*7+0.96*1.64*4+1.03*1.95*3+1.33*1.45+1.21*1.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.618</b>
5	<b>KNR 0-19 0929-10 analogia</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane o pow. do 2.5 m2 - Okna dębowe 1.02*2.36*10+1.17*1.75*4+1.15*1.85*2+1.15*1.85*4+1.61*1.52+1.1*2.08*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.050</b>
6	<b>KNR 0-19 0929-11 analogia</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane o pow. ponad 2.5 m2 - Okna dębowe 1.17*2.3*2+0.89*3.47*5+1.49*3.25*2+1.95*2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.189	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.189</b>
7	<b>KNR 4-01 0708-03</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm (1.03+2*1.45)*16+(1.03+2*1.56)*6+(1.02+2*2.36)*10+(1.17+2*1.75)*4+(1.05+2*1.66)*7+(0.96+2*1.64)*4+(1.17+2*2.3)*2+(1.03+2*1.95)*3+(1.15+2*1.85)*2+(1.02+2*1.23)*2+(1.15+2*1.85)*4+(1.16+2*1.26)*3+1.61+2*1.52+1.33+2*1.45+0.89+2*1.16+1.21+2*1.26+(0.89+2*3.47)*5+(0.26+2*0.52)*7+(1.1+2*2.08)*2+(1.49+2*3.25)*2+1.95+2*2.4+4*0.95	m m	385.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>385.960</b>
8	<b>KNR 4-01 0321-01 analogia</b>	Obsadzenie podokienników drewnianych dębowych do 1.5 w ścianach z cegieł 16+6+10+4+7+4+2+3+2+2+2+4+3+1+1+1+1+1+5+7+2+2+1	szt. szt.	87.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
9	<b>KNR 19-01 0345-09 analogia</b>	Osadzenie kratki wentylacyjnej, wsporników, haków Osadzenie drewnianych kłap okienek strzelniczych 10+20	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10	<b>KNR 2-22 0907-02 analogia</b>	Drzwi dębowe deskowe o skrzydłach pełnych D 7. - komplet z ościeżnicą i okuciami, w pełni wykończone 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNR 2-22 0907-05 analogia</b>	Wrota deskowe dębowe D 5 rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych, kompletnie wykończone z okuciami. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNR 2-22 0907-01</b>	Drzwi deskowe dębowe na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych typ D 1, D 2, D 3, D 4, D 6. -kompletnie wykończone z okuciami i malowaniem 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie okien z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
14	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>